

Identification

Identifiant	92SIS05870
Nom usuel	Air Précision
Adresse	ruelle Gaillon / rue Alexis Maneyrol / rue Victor Hugo
Lieu-dit	
Département	HAUTS-DE-SEINE - 92
Commune principale	CHAVILLE - 92022
Caractéristiques du SIS	<p>Les pouvoirs publics ont identifié à Chaville le site ayant abrité l'ancienne société "Air précision", qui fabriquait des compteurs radio-luminescents à base de radium 226 pour l'aéronautique. Cette entreprise a été livrée en radium de 1957 à 1966 et aurait quitté les lieux entre 1966 et 1968. Elle se situait sur la parcelle cadastrale 360 encadrée par la ruelle Gaillon, la rue Victor Hugo et la rue Alexis Maneyrol. Dans le cadre de « l'Opération Diagnostic Radium », les investigations menées par l'IRSN ont révélé la présence d'une pollution sur quatre des cinq propriétés de la parcelle 360 au niveau du bâti et/ou des jardins. Une zone polluée a également été identifiée sur une propriété voisine, située sur la parcelle 361, ainsi que dans la ruelle Gaillon, adjacente à la parcelle 360.</p> <p>Des travaux d'assainissement ont été menés sur les différents lots concernés, à l'exception de la ruelle Gaillon qui n'a pas encore fait l'objet d'un projet de dépollution (cette pollution ne présente toutefois pas de risque sanitaire pour les usagers ou les riverains dans l'usage actuel de la ruelle en l'absence de travaux d'excavation). Les travaux d'assainissement sont finalisés sur certains lots et en cours sur d'autres lots. Pour ce qui concerne les lots sur lesquels les travaux sont finalisés, une pollution résiduelle subsiste au niveau du sous-sol de deux lots, situées au 4, rue Alexis Maneyrol et au 1 bis, ruelle Gaillon. Cette pollution est présente au niveau des jardins, en profondeur, sous un grillage avertisseur et une couche de terre végétale saine.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)
Observations	<p>La pollution résiduelle sur les deux lots ne présente pas de risque sanitaire en usage quotidien. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a néanmoins émis des avis dans lesquels elle recommande de ne pas creuser au-delà du grillage avertisseur de la pollution sans assistance radiologique et, dans la ruelle Gaillon, de ne pas faire réaliser de travaux d'excavation par les concessionnaires de réseaux sans cette assistance. L'ASN recommande également de ne pas planter d'arbres ou arbustes fruitiers dont les racines pourraient détruire ou aller au-delà du grillage avertisseur.</p> <p>Concernant le lot situé au 1, ruelle Gaillon, pour lequel les travaux d'assainissement sont terminés, compte-tenu d'une pollution résiduelle dans le bâti et dans la ruelle Gaillon avoisinante, l'ASN a émis un avis dans lequel elle recommande que le système de ventilation installé pour pallier au risque radon soit en fonctionnement de façon</p>

permanente et soit contrôlé et entretenu régulièrement. De plus, l'ASN recommande qu'un contrôle de l'activité volumique en radon soit effectué tous les dix ans. Elle recommande également que les travaux amenant à percer le mur de soutènement entre la cave et la ruelle Gaillon soient réalisés avec une assistance en radioprotection tant que la ruelle n'aura pas été assainie.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - Andra	Inventaire Andra des matières et déchets radioactifs	page 254	http://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/560.pdf

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	640424.0 , 6855881.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1173 m ²
Perimètre total	413 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CHAVILLE	AI	360	18/09/2017
CHAVILLE	AI	361	18/09/2017

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Rapport IRSN PRP-CRI/ 2015-00032 du 1er juin 2015	Avis sur le contrôle de 1er niveau et comptes rendus du contrôle de 2nd niveau réalisés sur les jardins des propriétés situées au n°1 bis de la ruelle Gaillon et au n° 4 de la rue Alexis Maneyrol à Chaville (92)	Non
Document ANDRA - ODR - Chantiers de réhabilitation des sites pollués de Chaville du 12 mai 2016	Cartographie radiologique de la ruelle Gaillon	Non
Rapport IRSN n°2015-304 du 23 septembre 2015	Evaluations dosimétriques pour les occupants du 1 bis ruelle Gaillon - Chaville et pour les travailleurs qui pourraient intervenir dans le jardin	Non

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 92SIS05870



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 92SIS05870